

Гранд-СМЕТА
Согласовано


Бердников Н.Н.

Председатель правления
ТСЖ «Арина»

Ведомость объёмов работ 1 этап

№ пп	№ в ЛСР	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Ссылки на чертежи	Формула расчёта, расчёт объёмов работ и расхода материалов
1	2	3	4	5	6	7
Раздел 1. Земляные массы						
1	1	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2	1000 м3	2,121	ABCD-TA/21.07-ПЗУ	
2	2	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2	1000 м3	2,439	ABCD-TA/21.07-ПЗУ	
3	3	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-030-03 (до 50м)	1000 м3	2,439	ABCD-TA/21.07-ПЗУ	
Раздел 2. Демонтажные работы						
4	4	Разборка бортовых камней: на бетонном основании	100 м	7,167	ABCD-TA/21.07-ПЗУ	
5	5	Демонтаж Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: песком	100 м2	2,5	ABCD-TA/21.07-ПЗУ	250 / 100
6	6	Резка стального профилированного настила (Резка стоек малых форм (на 1 шт. 2 м реза) урна-0,5м реза	м реза	6	ABCD-TA/21.07-ПЗУ	
7	9	Демонтаж Устройство металлических пешеходных ограждений	100 м	2,516	ABCD-TA/21.07-ПЗУ	
Мусор						
8	10	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	2,99058	ABCD-TA/21.07-ПЗУ	

1	2	3	4	5	6	7
9	11	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	26,9152	ABCD-TA/21.07-ПЗУ	
10	12	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 14 км	1 т груза	29,9058	ABCD-TA/21.07-ПЗУ	
Раздел 3. Благоустройство						
<i>Тип 1</i>						
11	13	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	100 м3	2,1196	ABCD-TA/21.07-ПЗУ	
12	14	Щебень М 600, фракция 20-40 мм, группа 2	м3	267,07	ABCD-TA/21.07-ПЗУ	
13	15	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	100 м3	1,0598	ABCD-TA/21.07-ПЗУ	
14	16	Гравий М 600, фракция 10-20 мм	м3	133,535	ABCD-TA/21.07-ПЗУ	
15	17	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 40 шт.	10 м2	105,98	ABCD-TA/21.07-ПЗУ	
16	18	Брусчатка вибропрессованная двухслойная гладкая красная, толщина 60 мм	м2	1081	ABCD-TA/21.07-ПЗУ	
<i>Тип 4</i>						
17	34	Розлив вяжущих материалов	т	1,885	ABCD-TA/21.07-ПЗУ	
18	35	Битум нефтяной дорожный БНД 40/60	т	1,942	ABCD-TA/21.07-ПЗУ	
19	36	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см	1000 м2	2,7	ABCD-TA/21.07-ПЗУ	
20	37	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к расценке 27-06-029-01	1000 м2	2,7	ABCD-TA/21.07-ПЗУ	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7
21	38	Смеси асфальтобетонные плотные крупнозернистые тип Б марка III	т	388,3	ABCD-TA/21.07-ПЗУ	
22	39	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см	1000 м2	2,7	ABCD-TA/21.07-ПЗУ	
23	40	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип Б марка II	т	260,82	ABCD-TA/21.07-ПЗУ	
Раздел 4. Установка бортовых камней						
24	48	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м	8,9	ABCD-TA/21.07-ПЗУ	
25	49	Камни бортовые БР 100.30.15, бетон В30 (М400), объем 0,043 м3	шт	890	ABCD-TA/21.07-ПЗУ	
Раздел 5. Водоотводной лоток						
26	56	Устройство водосборных сооружений с проезжей части из открытых лотков на обочинах (прим)	м3	6,557	ABCD-TA/21.07-ПЗУ	
27	57	Изделия сборные железобетонные лотковые водоотводных сооружений на автомобильных дорогах, блоки бетонные лотковые Б-5, размер 450х1000х180 мм, объемом бетона 0,079 м3 с расходом стали класса А-I 2,34 кг, бетон марки 300	шт	83	ABCD-TA/21.07-ПЗУ	
28	58	Монтаж: лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	т	0,7304	ABCD-TA/21.07-ПЗУ	
29	59	Решетка водоприемная для лотка диаметром 100 мм, ячеистая, чугунная оцинкованная, размер 500х136х14 мм	шт	83	ABCD-TA/21.07-ПЗУ	
Раздел 6. Озеленение						
30	60	Подготовка стандартных посадочных мест вручную для деревьев и кустарников с круглым комом земли размером: 0,5х0,4 м с добавлением растительной земли до 25%	10 шт	21,6	ABCD-TA/21.07-ПЗУ	216 / 10
31	61	Земля растительная механизированной заготовки	м3	17,5	ABCD-TA/21.07-ПЗУ	

1	2	3	4	5	6	7
32	62	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером: 0,5х0,5х0,4 м	10 шт	21,6	ABCD-TA/21.07- ПЗУ	216 / 10
33	63	Дерен сибирский белый, высота 1,25-1,5 м	шт	216	ABCD-TA/21.07- ПЗУ	
34	64	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона без внесения растительной земли: вручную	100 м2	9,257	ABCD-TA/21.07- ПЗУ	(1033,7-108) / 100
35	65	Посев: многолетних трав	га	0,09257	ABCD-TA/21.07- ПЗУ	
36	66	Семена газонных трав (смесь)	кг	32,3995	ABCD-TA/21.07- ПЗУ	0,035*925,7
Раздел 7. МАФ						
37	67	Скамья парковая: СК-24, размеры 1850х480х850 мм	шт	12	ABCD-TA/21.07- ПЗУ	
38	69	Велопарковка 4-х местная Цена=4500/1,2/8,64*1,02	шт	12	ABCD-TA/21.07- ПЗУ	
39	70	Урна металлическая. Цена=930/1,2/8,64*1,02	шт	12	ABCD-TA/21.07- ПЗУ	
Раздел 8. Пилоны, лижачие полицейские						
40	94	Монтаж искусственной дорожной неровности (ИДН)	м2	28,8	ABCD-TA/21.07- ПЗУ	
41	95	Установка защитных ограждений тротуаров: бетонных полусфер	шт	168	ABCD-TA/21.07- ПЗУ	

Составил: _____ /Лунева А.В./

Проверил: _____ / ГИП Буслаев А.Г.

